



INFORME TECNICO No. 06 GADMT DAPALC UAP RE 2025

FECHA: 20 de junio de 2025

ASUNTO: INSPECCIÓN TÉCNICA AL SISTEMA EXISTENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD SAN BARTOLO.

ANTECEDENTES

El 15 de octubre de 2024, realizó la inspección técnica a la Comunidad San Bartolo, Parroquia Talag, conjuntamente con un Morador de la Comunidad, al respecto informo lo siguiente:

La Comunidad Kichwa "Ichu Urku" tiene 60 habitantes y las Comunidades aledañas como San Bartolo aproximadamente unos 60 habitantes, a continuación, se muestra las imágenes.



Figura N° 01 Estero SN.



Figura N° 02 Captación existente.



Figura N° 03 Estero SN.



Figura N° 04 Tanque de reserva.



Figura N° 05 Estero S/N.



Figura N° 06 Tanque de reserva.



Figura N° 07 Captación existente.



CONCLUSIONES

1. En el mes de octubre de 2024 el caudal de agua cruda que ingresó a la captación disminuyó notablemente.
2. En el tiempo de invierno se tiene el suficiente caudal para abastecer a la Comunidad San Bartolo y la Comunidad Kichwa Ichu Urku.
3. En el tiempo de verano el caudal en la captación no abastecería a la Comunidad San Bartolo y la Comunidad Kichwa Ichu Urku.
4. La distancia desde la Comunidad San Bartolo hasta la Comunidad Kichwa Ichu Urku son aproximadamente 2 Km.

RECOMENDACIONES

1. Sugiero tomar en cuenta la disminución del caudal de agua cruda en el tiempo de verano para la elaboración del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la Comunidad San Bartolo y la Comunidad Kichwa Ichu Urku.

Ing. Civil Roberto Erazo

TECNICO DE PROYECTOS